

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
24/12/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (NEFROLOJİ A.D) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	NEFROLOJİ AD. 4. KAT	Miktarı	Birim fiyatı
1	24000 BTU DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ Ahmet YILDIZ		
	Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 20093 - 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **12/01/2020** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

234



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 72844
Konu : Malzeme Talebi Hk.

19.11.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye -80 derece dolabının olduğu odayı soğutmak için ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Prof.Dr. Murat Hayri Sıpaioğlu
Nefroloji Bilim Dalı Başkanı

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

19/11/2019

	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	255.02.99.02.05.01.001				KLİMA	ADET	1

Mevcudu : Var () Yok ()

OLUR

19/11/2019

BAŞHEKİM

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Mahmut Bay
11.12.19
GA

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

20.11.2019

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNVERTER KLİMAYA DAİR HUSUSLAR:

1. Duvar Tipi Split Klimanın Soğutma kapasitesi, en az 24.000 Btu/h olmalıdır. Duvar Tipi Klima bir adet olacaktır.
2. Isıtma işleminde - 10°C, soğutma işleminde -15°C'ye kadar düşük dış sıcaklık koşullarında klima çalışabilir özellikte olmalı ve işlevini yerine sorunsuz getirmelidir.
3. Klimanın iç ünitesi Organ Nakli ve Diyaliz hastanesi 4.Kat -80 soğutucu odasına, dış ünitesi idarece de uygun görülen yere montajı yapılacaktır.
4. Klimanın, cihazın üzerinde bakteri ve küf oluşmaması için kendi kendini temizleme özelliği olmalıdır.
5. Klima iç ünite ses seviyesi soğutmada en fazla 55 dB(A) olmalıdır.
6. Klimanın güç beslemesi, 220~380 Volt ve enerji tüketimi A Sınıfı olmalıdır.
7. Klimanın iç ünite evaporatörü Hidrofluc, kondanseri donmaya karşı önleyicili olmalıdır.
8. Klimanın sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montajı ücretsiz yapılmalı ve devreye alınması ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
9. Klimanın hava yönlendirme kanatları, sağa/sola manüel, yukarı/aşağı otomatik olarak yönlendirme olmalıdır.
10. Klima Elektrik kesintileri sonrası çalışmaya kaldığı yerden devam edebilmelidir.
11. Klimanın, buz eritme işlemi (Defrost) ikaz lambası olmalıdır.
12. Klima çalışmadığında dahi negatif iyon üreterek elektrik sarf etmeden temiz hava sağlamalıdır.
13. Klimanın, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli uyku mod ve ekonomik mod seçeneği olmalıdır.
14. Klimanın uzaktan kumanda da çok sessiz çalışmayı sağlayabilmek için sessiz mod seçeneği olmalıdır.
15. Klimanın, istenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili işlevlerin ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır ve bu uzaktan kumanda zamanlayıcı özelliğe sahip olmalıdır.
16. Klimanın, uzaktan kumanda olmadan da iç ünite üzerinden çalıştırılabilme özelliği olmalıdır.
17. Klimanın, iç ünite üzerinde gerektiğinde kullanılmak üzere test çalıştırma seçeneği olmalıdır.
18. Klimanın, ısıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
19. Klimanın, tekrar çalıştırmada gecikmeli başlama ile kompresör koruma tertibatı ve basınç dengeleme tertibatı olmalıdır.
20. Klimanın, alçak akıma karşı koruması bulunmalıdır.
21. Klimanın, sistem üzerinde kendi kendini teşhis (check-up) sistemi olmalı ve olası problemler uzaktan kumandadan okunabilmelidir.
22. Klimanın, soğutucu akışkanı çevreye zarar vermeyen R-410A gazı kullanılmalıdır.
23. Klimanın, dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
24. Klimanın, klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal katalog olmalı ve teklifle birlikte ibraz edilmelidir.

25. Klima, minimum 10 (on) yıl süreyle yedek parça garantisi altında olmalıdır.
26. Klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde çalıştırılarak teslim edilecektir.
27. Siparişe müteakiben 15 gün içinde cihaz çalışır durumda teslim edilecek ve cihazın konulacağı yerin firma tarafından görüldüğüne dair teknik bakımdaki belge firmalar tarafından imzalanacaktır.

KLİMA MONTAJI

- Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki alana homojen hava değişimi sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekâna en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde şartnamede belirtilen esaslara göre takılmalıdır.
- İç dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olabilir.
- Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır boru tesisatı, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya vs. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
- İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
- Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
- İç ve dış ünite montajları yapılmadan önce Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkililerine haber verilmeli ve montaj yerleri kesinleştirilmelidir.

Not: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işveren veren vekiline teslim edilmesi gereken ve İş Sağlığı ve Güvenliği sözleşmesinde listelenen evraklar teslim edilmeden, ayrıca sözleşmedeki alınması gereken tedbirler alınmadan montaj işlemine başlanmayacaktır.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi