

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
29/04/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİnin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – KLİMA ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KLİMA 12000 BTU DUVAR TİPİ SPLIT (DÖNER SER MAYE İŞLT. SATINALMA BİRİMİ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİ AHMET YILDIZ BEY TEL : (0352) 207 66 66 - DAHİLİ : 20093 - 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **05/05/2020** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

27.04.2020

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ERÜ. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odasında kullanılmak üzere aşağıdaki özellikte duvar tipi split klima temini ve montajı işidir.
2. Klima cihazı nominal soğutma kapasitesi 12.000 btu olacaktır.
3. Isıtma işleminde - 10°C, soğutma işleminde -15°C'ye kadar düşük dış sıcaklık koşullarında klima çalışabilir özellikte olmalı ve işlevini yerine sorunsuz getirmelidir.
4. Klima cihazı enerji sarfiyatlı R407 - 410 gazı veya R32 gazı ile çalışan heat-pump duvar tipi olacaktır.
5. Klima cihazı 220 veya 380 volt güç kaynağı ile beslenebilmeli ve sık, sık yaşanan elektrik dalgalanmalarına karşı kendi kendine (resetleyebilme) çalışabilme özelliği olmalıdır.
6. Borulama mesafesi yaklaşık 15 m olup asıl net mesafe iç ve dış ünitenin konulacağı yerin (İç ünite birinci kata, dış ünite ise zemin kata) tespit edilmesi neticesinde ortaya çıkacaktır.
7. Klima uzaktan kumanda cihazı ile birlikte temin edilecektir.
8. Bakımı kolay ve uzun ömürlü filtresi olmalıdır. Klima sessiz çalışmalıdır.
9. Dış ünite, dış ortam havasının üzerinden rahatça dolaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir.
10. Üniteler, yazın mümkün olduğunca gölgede, kışın da korunaklı kalabilecek bölgelere yerleştirilmelidir.
11. İç ünite yerine asılmalı ve sabitlenmeli bunun için gerekli altyapı firma tarafından hazırlanmalı, dış ünitenin zemine veya şase (konsol) üzerine kauçuk takozlarla sabitlenmelidir.
12. İzolasyonlu bakır boru hattı, tekniğine uygun elektrik ara tesisatı ve gırtlaklı borudan imal edilmiş drenaj hattı birlikte tümü dekoratif bant ile sarılmalı, düzgün bir hat oluşturacak şekilde sabitleme kelepçesi (1,5 m. arayla) ile duvara bağlanmalıdır.
13. Bakır boru hattı geçiş yeri için dolgu malzemesi kullanılmalıdır.
14. Düzenlenen servis formu servis teknisyenin imzasından sonra, mutlaka kurum sorumlu teknisyenine imzalatılmalıdır. Servis formunun müşteri nüshası müşteriye teslim edilmelidir.
15. Klima cihazı TSE'li 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça bulundurma zorunluluğu olacaktır.
16. Teklifte birlikte cihazın;
a-) Kayseri'de yetkili servisi olduğuna dair belge,
b-) Cihazın teknik kataloğu verilecektir (Katalog ilgili sayfası yüklenici tarafından imza-kaşe ile onaylanacaktır.)
17. İç ünitenin olduğu iç mekândaki bakır borular drenaj borusu ve elektrik kabloları kanal içerisine alınacaktır. Klima elektrik panosuna uygun değerde kablo çekimi firma tarafından yapılacaktır. Kablo mesafesi hastane elektrik atölyesi ile firma sorumlusunun yerinde yapılacaktır. Çalışma ile belirlenecektir.
18. Montajda ortaya çıkacak her türlü inşaat işleri firma tarafından yapılacaktır.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

NOT: Yüklenici, İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5 Ekim 2013 tarihli 28786 sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer yasal mevzuat hükümlerini yerine getirmek zorundadır. Bu kapsamda tüm tehlikeleri belirlemek, gerekli her türlü önlemi almak, her türlü araç gereci hazır ve eksiksiz bulundurmak ayrıca çalışanlarına yapılan işin tehlikelerine uygun kişisel koruyucu donanımı vermek ve kullandırmakla yükümlüdür. Çalışanların veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

KLİMA MONTAJI

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki tavana homojen hava değişimi sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekâna en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde şartnamede belirtilen esaslara göre takılmalıdır.
2. İç dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır boru tesisatı, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya vs. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
6. İç ve dış ünite montajları yapılmadan önce Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkililerine haber verilmeli ve montaj yerleri kesinleştirilmelidir.
7. Bütün işlemler bittikten sonra cihaz devreye alınarak devreye alma formu hazırlanacak, servis yetkilisi ve Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkilisi tarafından görevlendirilen teknik personel veya personellerce imza altına alınacaktır.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi