

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
16.07.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	PİLİSE SİNEKLİK TEMİN VE MONTAJI	200 ADET	
2			
3			
4			
5			
	TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		
NOT : Teklif mektuplarının en geç 27/07/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.			

13.07.2020

HASTANELER GENELİ PİLİSE SİNEKLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

1.1. Hastaneler geneli iş istek üzerine plise sineklik yapım işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Hastaneler genelinde ki iş istekleri doğrultusunda istenilen yerler için yerinde alınacak ölçüye göre YÜKLENİCİ firma tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması gerekmektedir.

3 PLİSE SİNEKLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3.1 Plise sineklik içerisindeki pileli tül ve tülü tutan gergi ipleri sağlam ve dayanıklı olup ilgili firma fiyat teklif dosyasında; sineklik teknik çizimi ve kullanılan tüm malzeme ve sineklik aksesuarları belirtilecektir.

3.2. Bu sistemde 1.Sınıf kaliteli polyester tül kullanılmalıdır.

3.3. Tül renkleri gri tonlarından tercih edilebilmelidir.

3.4. Özel geliştirilen rulman sayesinde rahat çalışmalı.

3.5. Gergi ipleri 1.sınıf polyester olup tülün sabit şekilde kalmasını sağlamalı ve sarkmasını da önlemelidir.

3.6. Plise sinekliği bütün doğrama çeşitlerinde (Alm, PVC, Ahşap) rahatlıkla kullanabilmelidir.

3.7. Renk seçenekleri mevcut olmalı. Beyaz renk 100 adet, koyu kahverengi 50 adet olmalıdır.

3.8. Önünde ve arkasında çift taraflı tutma kanallı olup rahat açılıp kapatmayı sağlamalıdır.

3.9. Dört köşesinde plastik özel üretim köşe takozlarıyla vidalı birleştirilmelidir.

3.10. Plise sineklik isteğe bağlı olarak soldan sağa ve yukardan aşağı şekilde çalışabilmelidir.

3.11. Alüminyum profil kasa genişliği 27 mm kasa yüksekliği 38 mm ölçülerinde olmalıdır.

3.12. Alüminyum profil kanat genişliği 22 mm kanat yüksekliği 43 mm ölçülerinde olmalıdır.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.

4. MONTAJI VE TESLİMİ

4.1. Nakliye ve montaj, üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyete kaynak atölyesi teknik personeline tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Sineklik ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.

5.2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.

- 5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
- 5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 14(ondört) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
- 5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede teknik servis ekibini ilgili alana bakım onarım için göderecektir.
- 5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
- 5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
- 5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.
- 5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.
- 5.10. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki komple sistemin, İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır.
- 5.11. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir.

Hakan YILMAZ
Teknisyen



Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi

