

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
18/07/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR DAİRESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR MAK. DAİRESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ASANSÖR KUMANDA PANOSU, ELEKTRİK PANOSU KORKULUKLARININ VE BASINÇLANDIRILMIŞ ASANSÖR MAKİNA DAİRESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 - DAHİLİ: 20100		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
A	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
B	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
C	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
D	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
E	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
F	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
H	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
I	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **24/07/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

**GEVHER NESİBE HASTANESİ ASANSÖR KUMANDA PANOSU, ELEKTRİK
PANOSUNUN KORKULUKLARININ VE BASINÇLANDIRILMIŞ ASANSÖR MAKİNA
DAİRESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

13.07.2018

1. İŞİN KONUSU

1.1. Gevher Nesibe Hastanesi asansör panoları korkuluk yapım işi, elektrik panolarının ve basınçlandırılmış asansör makine dairesinin iyileştirilmesi yapım işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Gevher Nesibe Hastanesi basınçlandırılmış A - B asansörlerinin makine dairelerinin sızdırmaz hale getirilmesi yanmaz malzemeden korkuluk yapım işinin yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması işini kapsamaktadır.

2.2. Spor hekimliği Asansörü

İşletme Müdürlüğü Asansörü

Göz Ameliyathanesi Asansörü

G – Tip Blok Asansörü; korkuluk yapım işinin yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması işini kapsamaktadır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Asansör kabinleri elektrik kumanda panolarının korkuluğunda kullanılacak malzeme, 2 mm kalınlığında, 5x5 cm aralıklarında punta kaynaklı ve yeşil fırın boyalı tel örgü şeklinde olacaktır.

3.2. Tel örgü kafes (korkuluk) kenarları 30x30x3 mm köşebent kullanılarak yapılacaktır.

3.3. Tel örgü korkuluklarının kapıları raylı olacaktır. Rayda kullanılan rulmanlar "V" yataklı olacaktır.

3.4. Ray rulmanları kızakları ters köşebent kullanılarak yapılacaktır. Köşebentler esneme yapmayacak şekilde montajları yapılacaktır.

3.5. Tel örgü kapı kilitleri asansör dairelerinde kullanılan mevcut ortak anahtarlara uyumlu olarak yapılacaktır.

4.5. Basınçlandırılmış asansör makine dairesi yanmaz alçıpan kullanılarak kapatılacaktır. Sızdırmazlık yapılma işlemi mevcut tel örgü kafes üzerine montajı yapılarak

sızdırmaz hale getirilecektir. Alçıpan üzerine alçı çekilecek ve yanmaz boya ile boyanacaktır.

4.6. Korkuluk köşebentleri fosforlu kırmızı renge boyanacaktır.

4. MONTAJ VE TESLİM

4.1. Nakliye ve montaj üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istemeyecektir.

4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette kaynak atölyesi teknik personeli teknisyen Ali CAYMAZ 'a ya da asansör atölyesi sorumlusu Osman YİĞİT'e tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Korkuluk ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.


5.2. YÜKLENİCİ teklifinde, kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.

5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.

5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.

5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.

5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler itina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.

5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.

5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.

5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.

5.10. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.

5.11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki komple sistemin, İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır.

5.12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri

Ali CAYMAZ
Metal Teknisyeni

Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi