

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
01/08/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİNİN ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen **(24.000 BTU DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA)** ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİT. - KLİMA ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	24.000 BTU DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA (HASTANE DEMİRBAŞ DEPO)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : TEKNİK BAKIM - KLİMA ATÖLYESİ AHMET YILDIZ BEY TEL : 0352 207 66 66 - DAHİLİ : 20093		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
E	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
H	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
I	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **13/08/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

11.06.2018

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNVERTER KLİMAYA DAİR HUSUSLAR:

1. Duvar Tipi Split Klimanın Soğutma kapasitesi, en az 24.000 Btu/h olmalıdır. Duvar Tipi Klima bir adet olacaktır.
2. Isıtma işleminde - 10°C, soğutma işleminde -15°C'ye kadar düşük dış sıcaklık koşullarında klima çalışabilir özellikte olmalı ve işlevini yerine sorunsuz getirmelidir.
3. Klimanın iç ünitesi Ayniyat Depoya, dış ünitesi idarece de uygun görülen yere montajı yapılacaktır. İç-Dış ünite arası yatay mesafe 13m, düşey mesafe 3m dir.
4. Klimanın, cihazın üzerinde bakteri ve küf oluşmaması için kendi kendini temizleme özelliği olmalıdır.
5. Klima iç ünite ses seviyesi soğutmada en fazla 55 dB(A) olmalıdır.
6. Klimanın güç beslemesi, 220~380 Volt ve enerji tüketimi A Sınıfı olmalıdır.
7. Klimanın iç ünite evaporatörü Hidrofluc, kondanseri donmaya karşı önleyicili olmalıdır.
8. Klimanın sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi ve bakır boru montajı ücretsiz yapılmalı ve devreye alınması ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
9. Klimanın hava yönlendirme kanatları, sağa/sola manüel, yukarı/aşağı otomatik olarak yönlendirme olmalıdır.
10. Klima Elektrik kesintileri sonrası çalışmaya kaldığı yerden devam edebilmelidir.
11. Klimanın, buz eritme işlemi (Defrost) ikaz lambası olmalıdır.
12. Klima çalışmadığında dahi negatif iyon üreterek elektrik sarf etmeden temiz hava sağlamalıdır.
13. Klimanın, uzaktan kumanda da enerji tasarruf sağlayabilme özellikli uyku mod ve ekonomik mod seçeneği olmalıdır.
14. Klimanın uzaktan kumanda da çok sessiz çalışmayı sağlayabilmek için sessiz mod seçeneği olmalıdır.
15. Klimanın, istenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili işlevlerin ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır ve bu uzaktan kumanda zamanlayıcı özelliğe sahip olmalıdır.
16. Klimanın, uzaktan kumanda olmadan da iç ünite üzerinden çalıştırılabilme özelliği olmalıdır.
17. Klimanın, iç ünite üzerinde gerektiğinde kullanılmak üzere test çalıştırma seçeneği olmalıdır.
18. Klimanın, ısıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
19. Klimanın, tekrar çalıştırmada gecikmeli başlama ile kompresör koruma tertibatı ve basınç dengeleme tertibatı olmalıdır.
20. Klimanın, alçak akıma karşı koruması bulunmalıdır.
21. Klimanın, sistem üzerinde kendi kendini teşhis (check-up) sistemi olmalı ve olası problemler uzaktan kumandadan okunabilmelidir.
22. Klimanın, soğutucu akışkanı çevreye zarar vermeyen R-410A gazı kullanılmalıdır.
23. Klimanın, dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
24. Klimanın, klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal katalog olmalı ve teklifle birlikte ibraz edilmelidir.

25. Klima, minimum 10 (on) yıl süreyle yedek parça garantisi altında olmalıdır.
26. Klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde çalıştırılarak teslim edilecektir.
27. Siparişe müteakiben 15 gün içinde cihaz çalışır durumda teslim edilecek ve cihazın konulacağı yerin firma tarafından görüldüğüne dair teknik bakımdaki belge firmalar tarafından imzalanacaktır.

KLİMA MONTAJI

- Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki alana homojen hava değişimi sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekâna en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde şartnamede belirtilen esaslara göre takılmalıdır.
- İç dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olabilir.
- Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır boru tesisatı, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya vs. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
- İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
- Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
- İç ve dış ünite montajları yapılmadan önce Teknik Bakım ve Onarım Ünitesi yetkililerine haber verilmeli ve montaj yerleri kesinleştirilmelidir.

Not: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işveren veren vekiline teslim edilmesi gereken ve İş Sağlığı ve Güvenliği sözleşmesinde listelenen evraklar teslim edilmeden, ayrıca sözleşmedeki alınması gereken tedbirler alınmadan montaj işlemine başlanmayacaktır.


Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi