

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17/10/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – İNŞAAT ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (PVC ZEMİN YENİLEME İŞİ) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – İNŞAAT ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	PVC ZEMİN YENİLEME İŞİ (AMELİYATHANELER KORİDORLARI)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : İNŞAAT ATÖLYESİ (Bilgehan Bey)		
	Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 20104		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **25/10/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 863
Konu : Malzeme Talebi Hk.

15.10.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete İNŞAAT ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				PVC ZEMİN YENİLEME İŞİ	AMELİYAHANELER KORİDÖRLERİ	1 ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Depo Memuru :
Mevcut : Var () Yok (*)

Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri

OLUR
...../...../20....
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

YAKLAŞIK MALİYET**AMELİYATHANELER KORİDORLARI PVC ZEMİN YENİLEME İŞİ**
01 - İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	MSB.116	P.V.C. Vinil Asbestli Döşeme Kaplaması Sökülmesi	M2	466,657		
2	Y.25.116/A10	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta pvc esaslı yer döşeme kaplaması yapılması	M2	466,657		
3	Y.27.583	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	466,657		
Toplam						

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri
40999



METRAJ CETVELİ

(Yaklaşık Maliyet)

AMELİYATHANELER KORİDORLARI PVC ZEMİN YENİLEME İŞİ

01 - İNŞAAT

MSB.116 P.V.C. Vinil Asbestli Döşeme Kaplaması Sökülmesi

M2

Mahal	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	AMELİYATHANELER KORUDORU					
	AYILMA-SEKRETERLİK YANI KORİDOR	1	2,86	56,28		160,961
	YEMEKHANE ÖNÜ KORİDOR	1	2,86	18,12		51,823
	YOHUN BAKIM KORİDORU	1	2,24	6,25		14,000
	GENEL CERRAHİ KORİDORU	1	2,95	38,76		114,342
	ATIK -TEMİZLİK ODASI ÖNÜ KORİDOR	1	6,41	5,81		37,242
	UROLOJİ-BEYİN CERRAHİ KORİDORU	1	2,77	11,26		31,190
	ÖĞRETİM GÖREVLİ DİNLENME ODA KORİDORU	1	2,93	6,41		18,781
	HEMŞİRE DİNLENME ODA ÖNÜ KORİDOR	1	2,83	13,54		38,318
					Toplam	466,657

Y.25.116/ Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta pvc esaslı yer döşeme kaplaması yapılması

M2

Mahal	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	AMELİYATHANELER KORUDORU					
	AYILMA-SEKRETERLİK YANI KORİDOR	1	2,86	56,28		160,961
	YEMEKHANE ÖNÜ KORİDOR	1	2,86	18,12		51,823
	YOHUN BAKIM KORİDORU	1	2,24	6,25		14,000
	GENEL CERRAHİ KORİDORU	1	2,95	38,76		114,342
	ATIK -TEMİZLİK ODASI ÖNÜ KORİDOR	1	6,41	5,81		37,242
	UROLOJİ-BEYİN CERRAHİ KORİDORU	1	2,77	11,26		31,190
	ÖĞRETİM GÖREVLİ DİNLENME ODA KORİDORU	1	2,93	6,41		18,781
	HEMŞİRE DİNLENME ODA ÖNÜ KORİDOR	1	2,83	13,54		38,318
					Toplam	466,657

Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması

M2

Mahal	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	AMELİYATHANELER KORUDORU					
	AYILMA-SEKRETERLİK YANI KORİDOR	1	2,86	56,28		160,961
	YEMEKHANE ÖNÜ KORİDOR	1	2,86	18,12		51,823
	YOHUN BAKIM KORİDORU	1	2,24	6,25		14,000
	GENEL CERRAHİ KORİDORU	1	2,95	38,76		114,342
	ATIK -TEMİZLİK ODASI ÖNÜ KORİDOR	1	6,41	5,81		37,242
	UROLOJİ-BEYİN CERRAHİ KORİDORU	1	2,77	11,26		31,190
	ÖĞRETİM GÖREVLİ DİNLENME ODA KORİDORU	1	2,93	6,41		18,781
	HEMŞİRE DİNLENME ODA ÖNÜ KORİDOR	1	2,83	13,54		38,318
					Toplam	466,657

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bilgehan ALBAYRAK

İnşaat Teknikeri

40999

