

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
24/12/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ (ÇOCUK HASTANESİ ÖRNEK ALMA) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇOCUK HASTANESİ ÖRNEK ALMA ÜNİTESİ	1 ADET	
	ALÜMİNYUM KAPI VE CAM İŞLERİ TADİLATI		
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAGİTLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİ CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 07/01/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

**ÇOCUK HASTANELERİ MUSTAFA ERASLAN BLOK ZEMİN KAT ÖRNEK ALMA
ÜNİTESİ TADİLATI ALÜMİNYUM KAPI VE CAM İŞLERİ YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**
10.12.2018

1. İŞİN KONUSU

- 1.1. Fevzi mercan – Mustafa Eraslan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi zemin kat örnek alma ünitesinde, ilgili yazı ekinde sunulan tadilat projesine göre yapılması gereken alüminyum kayar kapı, cam imalat ve montajları ve sökülecek ve yer değiştirilecek kısımların sökölüp montajının yapım işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

- 2.1. örnek alma ve devamındaki bina dış yüzeyindeki dış camların sökülmesi. Sökülen bu cam ve doğramalarının dışa doğru kaydırılarak yeniden montajının yapılması.
2.2. örnek alma ünitesinden sökülecek bir adet kapının yeni örnek alma ünitesindeki sekreterlik giriş kapısı olarak montajının yapılması.
2.3. Yeni örnek alma ünitesi giriş kapısının tekerlekli sandalye girecek şekilde en az net 110 cm olacak şekilde imal edilerek yerine montajının yapılması.
2.4. Yeni örnek alma ünitesi hemşire odası için en az net 90 cm geçiş aralığında alüminyum kapı imal edilerek yerine monte edilmesi.
2.5. Örnek kan alma odaları için 3 adet olmak üzere en az net 90 cm geçiş aralığı sağlayacak kayar kapı imal edilerek yerine monte edilmesi.
2.6. Tüm bu işlemlerin ekli projeye göre ve tadilat sırasında yerinde alınacak kesin ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı, imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajlarının yapılmasını kapsamaktadır.

3. ALÜMİNYUM KAPI VE ÇERÇEVE MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3.1. Alüminyum kapının malzeme cinsi SİSTEM serisi malzemeden imal edilecektir.
3.2. Alüminyum doğramanın camı 3+3mm lamine cam olacaktır.
3.3. Alüminyum doğrama rengi eloksal olacaktır.
3.4. Doğrama alt kısımları tahta lambri veya çift yönlü kompozit yapılacaktır.
3.5. Doğrama alt kısmına gelen profillere etek profili kullanılacaktır.
3.6. Kullanımı kolaylaştırmak amaçlı doğrama kapıları üzerine 80 cm yüksekliğinde ay kol monte edilecektir.
3.7. Açılır kapının ağırlığına uygun ve yoğun kullanım şartlarında çalışmaya karşı dayanıklı kapı hidroliği takılacaktır.
3.8. Sistem serisi orijinal menteşesi olan baba menteşe kullanılacak ve menteşenin bağlandığı kasa profili içerisine demir kutu profili yerleştirilecektir. Menteşe kasa + demir kutu profiline bağlantılı olacaktır.
3.9. Kapı kilidi otomatik geçiş sistemlerine uygun kilitli olacak ve sisteme montajı ilgili firma tarafından yapılacaktır.
3.10. Doğramada hareketli kanada akbank sürgü kolu kullanılacaktır.
3.11. Doğrama takıldıktan sonra yan kısımları silikon köpük veya köşebentle kapatılıp hava sirkülasyonu tamamen kesilecektir.
3.12. Mevcut doğramanın çevreye ve malzemeye zarar verilmeden itina ile söküm işleminin yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Sökülen malzemeler yetkili personel nezaretinde istenilen yere bırakılacaktır.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.



4. MONTAJI VE TESLİMİ

- 4.1. Nakliye, montaj ve söküm işleri üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.
- 4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyete kaynak atölyesi teknik personeline tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

- 5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Kapı ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.
- 5.2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.
- 5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
- 5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 30 (otuz) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
- 5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
- 5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
- 5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
- 5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.
- 5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.
- 5.10. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.
- 5.11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki komple sistemin, İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır.
- 5.12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir.

Orhan İSKENDEROĞLU
Makine Mühendisi