

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
01/02/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM - SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ (MAMA MUTFAĞI) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM - SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	STERİLİZATÖR VE YIKAMA CİHAZLARININ VE SU GİDERLERİNİN TADİLAT YAPILMASI (MAMA MUTFAĞI)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	BİLGİ İÇİN : (SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ)		
	TEL : 0352 207 66 66 - DAHİLİ 20088 (YUSUF BEY)		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **12/02/2019** mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



ACİLDİR

Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 057
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

17.01.2019

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete SAĞLIK TESİSAT ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../2019

Sıra	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				STERİLİZATÖR VE YIKAMA CİHAZLARININ SU GİDERLERİNİN TADİLATI	MAMA MUTFAĞI	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcutlu : Var () Yok (*)

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

O E U R
...../...../2019
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temin Uygundur
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. İsmail KOCAYİĞİT

GENEL İSTEKLER

Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi 5. Kat Mama Mutfağında bulunan Buhar Sterilizatörleri ve Yıkama Cihazlarına ait 2" Galvanizli borular döşemeden geçerek 4.Kat tavanından dış cepheye ayrı ayrı çıkmaktadır. Bu borular sökülerek döşemede bulunan delikler sızdırmaz hale getirilecektir.

Mevcut borular düşeyde 1 metre gittikten sonra 3 adet olan boru sayısı 1 adet olacak şekilde birleşmektedir. Boruların yataya döndüğü noktada yani 4.Kat tavan hizasında söküm işi yapılacaktır.

Bu noktadan sonra borulara 5.Kat döşeme üstü hizasına kadar 2" galvanizli boru eklenecektir. Borular mevcuttaki yalıtım ve kaplama şeklinde devamı sağlanacaktır.

Mama mutfağı yıkama ünitesi içinde bulunan 2 adet Buhar Sterilizatörleri için ayrı ayrı duvar yüzeyinden 2" galvanizli boru ile dış cepheden gelen borular birbirine bağlanacaktır.

Yine aynı şekilde Mama mutfağı yıkama ünitesi içinde bulunan 2 adet yıkama cihazı bir boru ile birleştirilip duvar yüzeyinden ekli projedeki gibi 2" galvanizli boru ile dış cepheden gelen borular birbirine bağlanacaktır.

Demontajı yapılan borulardan dolayı oluşan delikler ise sızdırmaz şekilde kapatılacaktır.

Yapılan 2" Galvanizli boru tesisatı ile cihazların bağlantı boruları dışlı sızdırmaz bir bağlantı yapılacak şekilde fittings malzemeleri ile bağlantısı sağlanacaktır.

Projede gösterilen yemek hazırlık ünitesindeki yer ızgarası ve pis su gider borusu sökülecek ayrıca bu noktadaki temiz su boruları 4.kat tavanından kesilerek körlenecektir.

Bu noktadaki döşeme delikleri ise sızdırmaz şekilde kapatılacaktır.

Bu işlemlerin yapılması için gerekli iskele veya vinç yüklenici tarafından temin edilecektir. Dış cephede deformasyon meydana gelirse tekrar eski haline getirilecektir.

NOT:

*Uygulama projesinde yüklenici tarafından imalatı yapılacak olan malzemeler değerlendirilirken bu malzemelerin montajları için gerekli tüm montaj malzemeleri ile birlikte düşünülecektir.

*Uygulama projesinde yüklenici tarafından imalatı yapılacak olan malzemelerin montajları gerçekleşirken sıva, boya, duvar vb. gibi bina inşaatında meydana gelen kırım işlerinin yüklenici tarafından tamiri yapılacaktır.

*Bina içerisindeki mahallerden geçen borular, hava kanalları vb. gibi mekanik tesisata ait imalatların gizlenmesi için gerekli kamuflajlar yüklenici tarafından yapılacaktır. (Hava kanallarının alçıpan ile kaplanması vb..)

*İdare gerekli gördüğü takdirde yükleniciden malzemenin teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Bu deney ve testler için yüklenici herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Test sonuçları idarece kabul edilmeyen malzemeler imalatla kullanılmayacaktır.

*Yüklenici işin tüm aşamalarında idare ile iletişim halinde olacak ve yapılan imalatın onayı alınmadan bir sonraki aşamaya **geçilmeyecektir.**

Ahmet YILDIZ
Mak. Müh.

ÇOCUK HASTANESİ ONARIM MEKANİK TESİSAT ŞARTNAMESİ

*Yüklenici imalatta kullanacağı malzemelerin tamamı için projeye ve teknik şartnameye uygun en az 3 (üç) numuneyi idareye sunacak, sunulan numunelerden idarece seçimi yapılan malzemeler kullanılacaktır. Seçim yapılamaz ise yüklenici yeni numuneleri seçim için idareye sunacaktır. **Kontrollüğün uygun görmediği malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.**

*Teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için **Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Kitabı ve İlgili Yönetmelikler** geçerlidir.

* Yüklenici, tarafından kurulan tüm tesisata ait projelerin as-built (son hal)'lerini idareye verecektir.

Ahmet YILDIZ
Mak. Müh.

