

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
04/02/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇATI KATINA ÇIKIŞ MERDİVENİ VE ÇATI TERASI	1 ADET	
	DUVAR KORKULUK YAPILMASI		
	(HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ HAST.)		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDERÖĞLU veya ALİ CAYMAZ		
	TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 14/02/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 076
Konu : Malzeme Talebi Hk.

22.01.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KAYNAK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Üste Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				ÇATI KATINA ÇIKIŞ MERDİVENİ VE ÇATI TERASI DUVARI KORKULUK YAPIMI	MEHMET KEMAL DEDEMAN HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ HASTANESİ	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Orhan İSMAİL ÖROĞLU
Makine Mühendisi

O L U R

...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KOCAYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

MEHMET KEMAL DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTANESİ
ÇATI KATINA ÇIKIŞ MERDİVENİ VE ÇATI TERASI DUVARI
KORKULUK YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

22.01.2019

1. İŞİN KONUSU

1.1. Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi çatı katına çıkış için merdiven ve çatı terası duvarları için korkuluk yapım işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi çatı katına çıkış için merdiven ve çatı terası duvarları için korkuluklarının aşağıda teknik özellikleri verilen malzemeden merdiven ve korkuluk yapım işinin yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması işini kapsamaktadır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Merdiven

- 3.1. Basamaklar ¾ mm baklava dilimi sac malzemeden yapılacaktır.
- 3.2. Basamak genişliği 30 cm genişliğinde 100 cm uzunluğunda olacaktır.
- 3.3. Rıht yüksekliği 17 cm , korkuluk yüksekliği 110 cm olacaktır.
- 3.4. Basamaklar ve sahanlıklar endüstriyel boya ile boyanacaktır.
- 3.5. Korkuluklar 30*30*2 mm profil, sahanlıklar ¾ mm baklava dili sac ile yapılacaktır.
- 3.6. Sahanlık kasası 40*60*2,5 mm profille esneme ve çökme olmayacak şekilde yapılacaktır.
- 3.7. Sahanlık uzunluğu ve genişliği yerinde ölçüm alınarak yetkili kişinin isteği şeklinde olacaktır.

Korkuluk

- 3.1. Korkuluk sistemi ¾ inç ebadında yuvarlak profil ve et kalınlığı 2 mm olacaktır.
- 3.2. Korkuluğun kaynak yerleri kurt ağzı açılarak kaynatılacaktır. Profil araları 13 cm olacaktır.
- 3.3. Korkuluğun dikme ayakları 80cm cm de bir atılacak olup çelik dübel ankraj sistemi kullanılarak kaynaklı birleştirilecektir. Ayak ankrajlarına kapak takılacaktır.
- 3.4. Korkuluk yüksekliği ayak basma yerinden 130 cm yükseklikte olacaktır.
- 3.5. Korkuluk boyası bina silüetine uygun renkte olacak şekilde birinci kat antipas, ikinci kat boya ise bina ile bütünlük oluşturacak şekilde olmalıdır.

4. MONTAJ VE TESLİM

- 4.1. Nakliye ve montaj üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istemeyecektir.
- 4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette kaynak atölyesi teknik personeli teknisyen Ali CAYMAZ 'a tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Merdiven ve korkuluk ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.

5.2. YÜKLENİCİ teklifinde, kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.

5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemelerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.

5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.

5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.

5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.

5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.

5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.

5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.

5.10. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.

5.11. Yüklenici firma onaylı faaliyet belgesini teklif ile birlikte sunacaktır.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.

Ali CAYMAZ
Metal Teknisyeni

Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi