

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
26.04.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ASANSÖR BAKIM ONARIM ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU  
İşletme Müd. Yrd.

| S.no |                                                                                                                                                                                                                                 | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | KALP HASTANESİ A-B ASANSÖRÜ İÇ-DIŞ VE GÖSTERGE KASETLERİ                                                                                                                                                                        |         |              |
|      | KGS TEMİN VE MONTAJI ( ÖNCELİKLİ ÇAĞRI SİSTEMLİ                                                                                                                                                                                 | 2 ADET  |              |
| 2    | C ASANSÖRÜ KUMANDA PANOSU                                                                                                                                                                                                       | 1 ADET  |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | BİLGİ İÇİN: OSMAN YİĞİT TEL:0352 207 66 66 DAHİLİ: 20100                                                                                                                                                                        |         |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR                                                                                                                                                                                               |         |              |
| NOT  | FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDINI VERECEKTİR                                                                                                                                                                        |         |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |         |              |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR                                                                                                                                                                 |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                       |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                      |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                         |         |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                    |         |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR                                                                                                                      |         |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR                                                                                                |         |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 09/05/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

# SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILMAZ ve MEHMET ÖZTAŞKIN KALP HASTANESİ BAKIM SÖZLEŞMELİ (A-B-C) ASANSÖRÜ KUMANDA PANOSU (ÖNCELİKLİ ÇAĞRI SİSTEMLİ) VE İÇ DİŞ GÖSTERGE KASET BUTON KGS SİSTEMİ YAPILMASI

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

18/04/2019

**1.0 İŞİN KONUSU :**

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILMAZ ve MEHMET ÖZTAŞKIN KALP HASTANESİ (A-B-C) sedye ve insan asansörü bakım sözleşmeli kumanda panosu(ÖNCELİKLİ ÇAĞRI SİSTEMLİ KGS li), iç kaset, dış kasetler ve diğer elektronik ekipmanlarının aşağıda verilen teknik özelliklere sahip şartnameye uygun bir şekilde temin edilip montajının yapılması İş anahtar teslimi esasına göre yaptırılacaktır. Bu kapsamında temin edilecek ekipmanlar dahil tüm malzeme, işçilik, inşaat mühendislik, yüklenicilik hizmeti ve nakliye iş güvenliği steril ortamı sağlamak yükleniciye ait olacaktır.

Yüklenici, asansörlerin tesis edileceği binayı, asansörlerin tesis edileceği kuyu ve elektrik sistemini, yerinde detaylı ve kapsamlı olarak inceleyerek bahse konu iş hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kılacak, mevcut durum, engeller vb. tüm bilgi, belge ve verileri toplayacak tüm gerekli bilgileri (riskler, beklenmedik olaylar ve işlerin ifasını etkileyebilecek diğer faktörler yönünden) edinmiş kabul edilecek ve teklifinde bunları dikkate alacaktır. Yer gördü belgesi olmayan firmaların teklifleri kabul olmayacaktır.

İlgili yada ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak teknik şartnamede belirtildiği üzere, asansörlerin tasarımı, projelendirilmesi, üretimi, testleri, nakliyesi, gümrükleme-ardiyesi, montajı ve servise hazır halde teslim edilmesi bu şartname ile tanımlanmıştır

**C ASANSÖRÜ**

**KUMANDA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ**

**GENEL ÖZELLİKLER :**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Miktar                      | 1                             |
| Dil                         | TÜRKÇE                        |
| Pano Uygunluk Standartları  | EN 81-20                      |
| UCM (EN 81+ 20/50)          | VAR                           |
| Engelli Asansörü (EN 81-70) | VAR                           |
| Durak Sayısı                | 9                             |
| Grup Çalışma Modu           | SİMPLEKS                      |
| Asansör Hızı (m/s)          | 1M/SN                         |
| Kumanda Tipi                | ÇİFT YÖNLÜ VE TOPLAMALI BUTON |

### KUMANDA PANOSU :

Aşağıda belirtilen özellikleri sağlayacak tipte olacaktır.

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Miktar                           | 1                                                |
| Şebeke Gerilimi                  | 380VAC                                           |
| Şebeke Tipi                      | ÜÇ FAZLI SİSTEM                                  |
| Şebeke Nötr                      | VAR                                              |
| Kontrol Ünitesi                  | TÜMLEŞİK                                         |
| Tahrik Sistemi                   | ELEKTRİKLİ                                       |
| Makina Dairesi                   | MAK. DAİRESİ VAR                                 |
| Elektrik Tahrik Tipi             | VVVF                                             |
| Makina Motor Tipi                | ASENKRON DİŞLİLİ MAKİNA                          |
| Motor Gücü                       | 14.KW                                            |
| Motor Akımı (A)                  | 31.00A                                           |
| Motor Fan Voltajı                | 220VAC                                           |
| Motor Voltajı                    | 380 VAC                                          |
| Motor Kablosu                    | VAR                                              |
| Motor Kablosu Uzunluğu (M)       | 10.00                                            |
| Sürücü Tipi                      | TÜMLEŞİK                                         |
| Sürücü Modeli                    | TÜMLEŞİK ASANSÖR KONTROL ÜNİ.                    |
| Fren Voltajı                     | 190                                              |
| Fren Voltaj Birimi               | DC BESLEMELİ FREN SİSTEMİ                        |
| Fren Akımı (A)                   | 1.00                                             |
| Diyot Temini                     | FREN DİYOTU                                      |
| Seviye Yenileme Opsiyonu         | YAPILACAK                                        |
| Kuyu Bilgisi                     | MOTOR ENKODERİ (MEVCUTTA MOTOR ÜZERİNDE BULUNAN) |
| Katta Sinyali                    | YAPILACAK                                        |
| UCM Durdurma Tertibatı           | VAR                                              |
| Kurtarma Yöntemi                 | AKTİF KURTARMA (UPS TEDARİĞİ EN AZ 3KW olacak)   |
| Kapı Tipi                        | KAT VE KABİN KAPILARI OTOMATİK                   |
| Otomatik Kapı Tipi               | DC MOTOR KONTROLLÜ                               |
| Otomatik Kapı Besleme Voltajı    | 220VAC FAZ + NÖTR                                |
| Revizyon Kutusu                  | YAPILACAK                                        |
| Kuyu Dibi Kutusu                 | YAPILACAK                                        |
| Kapı Erken Açma Opsiyonu         | YAPILACAK                                        |
| ARCLIFT (İnternet Erişim Modülü) | YAPILACAK                                        |
| Pano IP Standardı                | IP20 (STANDART)                                  |
| G&Z Sesli Anons Sistemi          | YAPILACAK (TÜMLEŞİK SİSTEME UYGUN)               |
| Haberleşme                       | 3 YÖNLÜ YAPILACAK(81-20 E GÖRE)                  |
| Regülatör                        | Sisteme göre yenisi ile değişecek                |

## KUYU BİLGİSİ VE TESİSAT

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Miktar                                        | 1                             |
| CANbus Tesisatı                               | YAPILACA(YEDEKLİ)             |
| Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu)              | YAPILACAK(YEDEKLİ)            |
| Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu) Uzunluğu (M) | 35.00                         |
| Seyahat Kablo Tipi                            | HALOGENFREE                   |
| Halogenfree Seyahat Kablosu                   | YAPILACAK                     |
| Hazır Kuyu Dibi Tesisatı                      | HALOGENFREE                   |
| Hazır Kuyu Dibi Tesisatı Uzunluğu (M)         | 35.00                         |
| Kuyu Aydınlatma                               | (TEMİNİ BİZDEN YAPILACAK)     |
| Kablo Kanalı                                  | SAÇ TAVA TEMİN EDİLECEK       |
| Katlar arası mesafe standart metre            | YOK                           |
| Seyir Mesafesi (M)                            | 35.00                         |
| Kuyu Dibi Yüksekliği (M)                      | 1,60                          |
| Kuyu Boyu (M)                                 | 35                            |
| Son Kat - Kumanda Panosu Arası Mesafe (M)     | 10.00                         |
| Kgs bağlantısı(kabin içi)                     | numuneye göre kablo çekilecek |

C asansörü için mevcutta olan Kat kasetleri ve kabin içi kaset kullanılarak sisteme entegre olacaktır.

## A-B ASANSÖRÜ

### KUMANDA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

#### GENEL ÖZELLİKLER :

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Miktar                      | 2                          |
| Dil                         | TÜRKÇE                     |
| Pano Uygunluk Standartları  | EN 81-20                   |
| UCM (EN 81+ 20/50)          | VAR                        |
| Engelli Asansörü (EN 81-70) | VAR                        |
| Durak Sayısı                | 9                          |
| Grup Çalışma Modu           | DUBLEX ve SİMPLEKS ÇALIŞMA |
| Asansör Hızı (m/s)          | 1,6M/SN                    |
| Kumanda Tipi                | ÇİFT YÖNLÜ BUTON           |

### KUMANDA PANOSU :

Mevcutta olan kumanda panosu Aşağıda belirtilen özellikleri sağlayacak özelliklere göre dizayn edilecektir

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Miktar                           | 2                                                |
| Şebeke Gerilimi                  | 380VAC                                           |
| Şebeke Tipi                      | ÜÇ FAZLI SİSTEM                                  |
| Şebeke Nötr                      | VAR                                              |
| Kontrol Ünitesi                  | TÜMLEŞİK                                         |
| Tahrik Sistemi                   | ELEKTRİKLİ                                       |
| Makina Dairesi                   | MAK. DAİRESİ VAR                                 |
| Elektrik Tahrik Tipi             | VVVF                                             |
| Makina Motor Tipi                | SENKRON DİŞLİSİZ MAKİNA                          |
| Motor Gücü                       | 18.KW                                            |
| Motor Akımı (A)                  | 37.00A                                           |
| Motor Fan Voltajı                | 220VAC                                           |
| Motor Voltajı                    | 380 VAC                                          |
| Motor Kablosu                    | VAR                                              |
| Motor Kablosu Uzunluğu (M)       | 5.00                                             |
| Sürücü Tipi                      | TÜMLEŞİK                                         |
| Sürücü Modeli                    | TÜMLEŞİK ASANSÖR KONTROL ÜNİ.                    |
| Fren Voltajı                     | 190                                              |
| Fren Voltaj Birimi               | DC BESLEMELİ FREN SİSTEMİ                        |
| Fren Akımı (A)                   | 1.00                                             |
| Diyot Temini                     | FREN DİYOTU                                      |
| Seviye Yenileme Opsiyonu         | YAPILACAK                                        |
| Kuyu Bilgisi                     | MOTOR ENKODERİ (MEVCUTTA MOTOR ÜZERİNDE BULUNAN) |
| Katta Sinyali                    | YAPILACAK                                        |
| UCM Durdurma Tertibatı           | VAR                                              |
| Kurtarma Yöntemi                 | AKTİF KURTARMA (UPS TEDARİĞİ EN AZ 5KW olacak)   |
| Kapı Tipi                        | KAT VE KABİN KAPILARI OTOMATİK                   |
| Otomatik Kapı Tipi               | DC MOTOR KONTROLLÜ                               |
| Otomatik Kapı Besleme Voltajı    | 220VAC FAZ + NÖTR                                |
| Revizyon Kutusu                  | YAPILACAK                                        |
| Kuyu Dibi Kutusu                 | YAPILACAK                                        |
| Kapı Erken Açma Opsiyonu         | YAPILACAK                                        |
| ARCLIFT (İnternet Erişim Modülü) | YAPILACAK                                        |
| Pano IP Standardı                | IP20 (STANDART)                                  |
| G&Z Sesli Anons Sistemi          | YAPILACAK (TÜMLEŞİK SİSTEME UYGUN)               |
| Haberleşme                       | 3 YÖNLÜ YAPILACAK(81-20 E GÖRE)                  |
| Regülatör                        | Sisteme göre yenisi ile değişecek                |

### KABİN KASETİ (COP)

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Miktar                   | 2                                    |
| COP Kapak Tipi           | ÖZEL BOY(KABİNE MENTEŞELİ MONTAJ)    |
| COP Kapak Renk Seçeneği  | STANDART SATİNE PASLANMAZ            |
| COP Gösterge Kartı       | DM.460 DOTMATRIX ÇAĞRI & GÖSTERGE M. |
| COP Buton Tipi           | V2-ENP.BR (VANDAL)                   |
| COP Buton LED Rengi      | BEYAZ                                |
| Kat Butonları            | YAPILACAK(B,0,1,2,3,4,5)             |
| Alarm Butonu             | YAPILACAK                            |
| Fan Butonu               | YAPILACAK                            |
| Interkom Butonu          | YAPILACAK                            |
| Kapı Kapat Butonu        | YAPILACAK                            |
| Kapı Aç Butonu           | YAPILACAK                            |
| Kimlik Etiketi           | PLASTİK KİMLİK ETİKETİ               |
| Acil Aydınlatma          | YAPILACAK                            |
| Hoparlör                 | YAPILACAK                            |
| Telefon Kutusu + Telefon | YAPILACAK                            |
| Interkom                 | 81-20 GÖRE 3 YÖNLÜ                   |
| Kart Okuyucu             | YAPILACAK (MAVİ KOD İÇİN)            |
| Açıklama                 | KAT RUMMUZLARI;(B,0,1,2,3)           |
| Lop logo                 | YAPILACAK                            |

### KAT KASETİ (LOP)

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Miktar                  | 9                         |
| LOP Tipi                | SIVA ÜSTÜ                 |
| LOP Modeli              | SIVA ÜSTÜ ÇAĞIRMA BUTONLU |
| LOP Kapak Renk Seçeneği | FLX.510.V2                |
| LOP Gösterge Kartı      | DM.430DOTMATRIX           |
| LOP Buton Tipi          | V2-ENP.BR (VANDAL)        |
| LOP Buton LED Rengi     | BEYAZ                     |
| 1.Buton Yön Oku Tipi    | YUKAR                     |
| 2.Buton Yön Oku Tipi    | AŞAĞI                     |
| LOP LOGO                | VAR                       |

### KAPI ÜSTÜ GÖSTERGE (LIP)

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Miktar                  | 18                                 |
| LIP Tipi                | SIVA ÜSTÜ                          |
| LIP Modeli              | P9-9460                            |
| LIP Kapak Renk Seçeneği | STANDART SATİNE PASLANMAZ(EN81-70) |
| LIP Gösterge Kartı      | DM.460 DOTMATRIX(BEYAZ)            |
| LOP LOGO                | VAR                                |

### KUYU BİLGİSİ VE TESİSAT

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Miktar                                        | 2                         |
| CANbus Tesisatı                               | YAPILACA(YEDEKLİ)         |
| Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu)              | YAPILACAK(YEDEKLİ)        |
| Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu) Uzunluğu (M) | 35.00                     |
| Seyahat Kablo Tipi                            | HALOGENFREE               |
| Halogenfree Seyahat Kablosu                   | YAPILACAK                 |
| Hazır Kuyu Dibi Tesisatı                      | HALOGENFREE               |
| Hazır Kuyu Dibi Tesisatı Uzunluğu (M)         | 35.00                     |
| Kuyu Aydınlatma                               | (TEMİNİ BİZDEN YAPILACAK) |
| Kablo Kanalı                                  | SAÇ TAVA TEMİN EDİLECEK   |
| Katlar arası mesafe standart metre            | YOK                       |
| Seyir Mesafesi (M)                            | 35.00                     |
| Kuyu Dibi Yüksekliği (M)                      | 1                         |
| Kuyu Boyu (M)                                 | 35                        |
| Son Kat - Kumanda Panosu Arası Mesafe (M)     | 10.00                     |
| A-B Kapıları Arası Mesafe (M)                 | 3.00                      |

### KART OKUYUCU SİSTEMİ

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Miktar                               | 11                           |
| DATA Tesisatı                        | YAPILACAK                    |
| Kart Okuyucu Enerji Tesisatı         | YAPILACAK                    |
| Kablo Tipi                           | HALOGENFREE                  |
| Katlar arası mesafe standart 3 metre | YOK(3.50M)                   |
| Kuyu Boyu (M)                        | 35.00                        |
| Bilgisayar                           | VAR OLAN SİSTEMLERE BAĞLACAK |
| Sistemi Tek Noktadan Yetkilendirme   | YAPILACAK                    |
| Mifare Kart Okuyucu                  | YAPILACAK                    |
| Port Switch                          | YAPILACAK (EN AZ 24 PORT-    |
| KGS SİSTEMİNE UYUMLU)                |                              |

Sistemin kurulumu okuma sistemi kurulacak şifreleme sistemi olmayacak programın yazılım lisans kuruma ait olup herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Kartlı okuyucu sistemi mavi kod ,beyaz kod ,kırmızı kod sistemine entegre olacaktır. Kasetlerde kodlara göre ışık yayılımı yapılacaktır. Gevher Nesibe Hastanesinde bulunan sisteme network sistem üzerinden entegre edilecektir.

1. Butonlarından 10 adet her gösterge çeşidinden 2 adet yedek ücretsiz verilecektir.
2. Kabinde oluşacak deformeler kabine uygun paslanmaz ile kapatılacaktır.
3. Eski kaset yerlerin KGS sistemi ve uyarı lambaları ile kapatılacaktır. Tüm bağlantılar soketli olacaktır.
4. Kabin üstleri baklava dilimi sac ile kaplanacaktır.
5. Asansör öncelikli çağrı sistemine geçtiğinde sesli uyarı yapacaktır.
6. Kgs sistemi öncelikli çağrı sistemi devreye geçtiğinde aktif olacak hangi kod verildi ise o renk aktif olacak kod sistemi sonlandırıldığında ise sistem yarım saat daha aktif olacak renk yeşil yanmaya devam edecektir.
7. Kgs kullanılacak yerler belirli işaret ile belirtilecek ve her katta mavi kod kullanımı için etiket yapıştırılacaktır.
8. Asansörler 2 yıl garanti kapsamında olacağı için bu süre zarfında bakım sözleşmesi yapılacaktır. Bakım fiyatı 2019 bakım sözleşmesi fiyatını aşmayacaktır.
9. Kullanılacak olan malzemelerin katalogları fiyat teklinin içine konulacaktır.
10. Ekte sunulan 2018 Periyodik muayene yeşil etiket eksiklikleri yapılacak ve kuyu içerisi yanmaz boya(sertifikalı boya) ile konsollar boyanacaktır. **asansör yeşil etiket alınarak** teslim edilecektir.
11. Standartlara uygun Kuyu havalandırması yapılacaktır.
12. Asansör acil durumda kullanılması için zemin katta acil durum kılınma butonu konulacaktır.
13. Tüm tesisat halogenfree kablo kullanılacaktır

## 1.1- DÖKÜMANLAR

Asansörlerin kumanda panosunu açıklayıcı elektronik devre şemaları, elektronik kart programlama bilgileri emniyet devresi şemaları, her türlü şifre kullanma ve yeni şifre oluşturma bilgileri v.b. bilgiler Türkçe olarak takım halinde firma tarafından hazırlanıp, teslim edilecektir.

## 6. YEDEK PARÇA GARANTİSİ

24 ay süreyle firma değiştirdiği parçalar garantili olacaktır. Asansörlerde kullanılacak malzemelerin yedek parçalarını 10 (on) yıl süre ile stoklarında bulunduracak ve bu konudaki taleplere mümkün olan en kısa sürede cevap verecektir.

EK-1 3 Adet 2018 Asansör Muayene Raporları

Osman YİĞİT  
Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN  
Elk.Elektronik Mühendisi

## EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



**ASANSÖR KONTROL**  
Muayene Belgelendirme Eğitim ve Göz. Taah. Tic. Ltd. Şti.  
Mebusevleri Mah. Döğol Caddesi No:7/3 Tandoğan/Çankaya/ANKARA  
0312 222 76 30 asansorkontrol@gmail.com

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ**

SEYİTGAZİ MAH. NUH NACI YAZGAN CAD. NO:38 MELİKGAZİ/KAYSERİ



266704774/1

R.MEL.18.7203

29.12.2018 (P)

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü MELİKGAZİ BELEDİYESİ adına Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Taahhüt Tic. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

## ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ : ☒ İNSAN ☐ YÜK ASANSÖR TİPİ : ☐ HİDROLİK ☒ ELEKTRİK Lİ  
MONTAJ YILI : 2003 SEYİR MESAFESİ : 24 M. Dairesi : EVET  
ASANSÖR SERİ NO : KALP HASTANESİ 1. ASANSÖR MAK. MOTOR SERİ NO : - / 12100228  
BEYAN YÜKÜ (kg) : 1000 kg / 13 Kişi KAT VE DURAK SAYISI : 9 / 9  
STANDARD/STANDARDLAR : ELEKTRİK TAHRİKLİ(TS EN 81 - 1 + A3 ve TS EN 81 - 80) ADA NO :1370 PARSEL NO : 104  
BEYAN HIZI (m/sn) : ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☐ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☒ 1,2 DİĞER  
ADRES : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP HASTANESİ / KÖŞK MAH. GAZİ YAŞARGİL SOK. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ

## BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI : OSMAN YİĞİT / 1. Blok 1. ASANSÖR  
ADRESİ : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP HASTANESİ / KÖŞK MAH. GAZİ YAŞARGİL SOK. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ  
TELEFON NUMARASI : 05305617844 E-POSTA ADRESİ : osmanyigit@erciyes.edu.tr

## YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : PRT ASANSÖR  
ADRES : SERÇEÖNÜMAH ÇANKAYACAD.ALPEREN APT 18/J KOCAŞINAN  
TELEFON VE FAKS NO : 5366707732 E-POSTA : info@prtasansor.com  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : NECATİ CUMAOĞLU GÖREVİ : YETKİLİ  
TSE HYB : ☒ VAR ☐ YOK BELGE NO : 38-HYB-4016

## BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME : ☒ VAR ☐ YOK TARİHİ VE SÜRESİ : 22.11.2018 1 Yıl

## REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN :  
ADRES :  
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA : -  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ :

## PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

| PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI  |               | DÜZELTME SÜRESİ  | BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | UYGUN         | YOK              |                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HAFİF KUSURLU | 12 AY / (48 AY)* | 29.12.2019                                 |
| <input type="checkbox"/>            | KUSURLU       | 120 GÜN          |                                            |
| <input type="checkbox"/>            | GÜVENSİZ      | 60 GÜN           |                                            |

\*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

17 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

## AÇIKLAMALAR

Bu rapor, asansörlerin kontrol edildiği tarihteki durumunu belirtir. Asansörlerin uygun olmadığı halde kullanımından doğacak her türlü sorumluluk Bina sorumlusuna (Yöneticiye) aittir. Uygunsuzluklardan; (K)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 60 gün içerisinde uygun hale getirilmelidir. Uygunsuzluklardan; (S)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 120 gün içerisinde uygun hale getirilmelidir. Uygunsuzluklardan; (M)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 12 ay / 48 ay içerisinde uygun hale .Uygunsuzluklardan; (K)ve(S) olan maddeler, 60 gün / 120 gün içerisinde giderilmesi durumunda yapılacak 2.kontrol için ücret alınmayacaktır.3.kontrollere ücret alınacaktır. Bina Sorumlusunun; Asansörlerin aylık bakımlarını, TSE HYB belgesine sahip bakım firması ile bakım sözleşme yapması yasal zorunluluktur.

## RAPOR ONAY TARİHİ

29.12.2018

## ADI/SOYADI/UNVANI

## İMZASI

## MUAYENE ELEMANI

SERKAN AKPINAR

MAKİNE MÜHENDİSİ

## TEKNİK YÖNETİCİ

FATİH AKKAYA

MAKİNA MÜHENDİSİ





## ASANSÖR KONTROL

Muayene Belgelendirme Eğitim ve Göz. Taah. Tic. Ltd. Şti.  
Mebusevleri Mah. Döğol Caddesi No:7/3 Tandoğan/Çankaya/ANKARA  
0312 222 76 30 asansorkontrol@gmail.com

## MELİKGAZİ BELEDİYESİ

SEYİTGAZİ MAH. NUH NACI YAZGAN CAD. NO:38 MELİKGAZİ/KAYSERİ



266704774/1

R.MEL.18.7203

29.12.2018

- 1 - 1.7.1 (M) - Makina mekânlarında, ağır donanımların kaldırılıp taşınması için, bir veya birden fazla, uygun şekilde yerleştirilmiş, üzerilerine güvenli taşıma kapasiteleri yazılmış metal destekler veya taşıyıcı kancalar bulunmalıdır.
- 2 - 1.8.5 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.
- 3 - 1.8.6 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri bulunmalıdır.
- 4 - 1.9.2 (M) - Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde platform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır.
- 5 - 1.43.2 (M) - Kumanda panosu kablo bağlantıları ve klemensler düzenlenmelidir.
- 6 - 1.47.5 (M) - Makina dairesinde/mekânında tehlike yaratan teçhizat (dogal gaz, baca ve benzeri) sökülmalıdır.
- 7 - 2.14.4 (M) - Kabin üstü korkuluk üzerinde uyarı levhası veya yazısı olmalıdır.
- 8 - 3.22.2 (M) - Kabin güvenlik tertibatında (parasüt freni) imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve CE işareti olmalıdır.
- 9 - 3.23.1 (M) - Kuyuda tehlike yaratan teçhizat (dogal gaz, baca ve benzeri) sökülmelidir.
- 10 - 3.25.1 (M) - Kabin bağli olan bükülgen kablunun zemine teması önlenmelidir.
- 11 - 4.8.1 (M) - Kapiyi açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları civarındaki tabii ve suni aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüx olmalıdır.
- 12 - 4.17.3 (M) - Acil durum kilit açma anahtarı binada sorumlu bir kişiye verilmelidir ve anahtarla birlikte, kilidin açılmasından sonra tekrar kapama işleminin tam olarak yapılmamasından kaynaklanabilecek kazaları engellemek için alınması gereken baslıca önlemleri içeren yazılı bir talimat makina dairesine veya kumanda panosuna asılmalıdır.
- 13 - 5.13.3 (M) - Deliksiz yüzeyli kapıları olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri bulunmalıdır.
- 14 - 5.14.1 (M) - Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı)  $\pm 30$  mm. olmalıdır. (01.01.2012 öncesi)
- 15 - 7.4.2 (M) - Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, isyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
- 16 - 7.5.3 (M) - Tüm yapılarıdaki asansörlerde TS ISO 3864-1'e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Sekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)
- 17 - 7.5.6 (M) - Yüksek binalarda, topluma açık yapıları yangın anında asansör kabinin belirlenmiş duraga gitmesi ve yolcuların çıkmasının sağlanması amacıyla elektrik sinyali/sinyalleri otomatik yangın algılama ve alarm sistemi veya elle çağırma tertibatı tarafından sağlanmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.1)

## RAPOR ONAY TARİHİ

29.12.2018

## ADI/SOYADI/UNVANI

## İMZASI

## MUAYENE ELEMANI

SERKAN AKPINAR

MAKİNE MÜHENDİSİ

## TEKNİK YÖNETİCİ

FATİH AKKAYA

MAKİNE MÜHENDİSİ



## EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



**ASANSÖR KONTROL**  
Muayene Belgelendirme Eğitim ve Göz. Taah. Tic. Ltd. Şti.  
Mebusevleri Mah. Döğol Caddesi No:7/3 Tandoğan/Çankaya/ANKARA  
0312 222 76 30 asansorkontrol@gmail.com

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ**  
SEYİTGAZİ MAH. NUH NACI YAZGAN CAD. NO:38 MELİKGAZİ/KAYSERİ



266704774/3

R.MEL.18.7205

29.12.2018 (P)

-

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü MELİKGAZİ BELEDİYESİ adına Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Taahhüt Tic. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

## ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ : ☒ İNSAN ☐ YÜK ASANSÖR TİPİ : ☐ HİDROLİK ☒ ELEKTRİKLİ  
MONTAJ YILI : 2008 SEYİR MESAFESİ : 24 M. Dairesi : EVET  
ASANSÖR SERİ NO : KALP H. 3. ASANSÖR MAK. MOTOR SERİ NO : - / 05A04036/2  
BEYAN YÜKÜ (kg) : 375 kg / 5 Kişi KAT VE DURAK SAYISI : 9 / 9  
STANDARD/STANDARDLAR : ELEKTRİK TAHRİKLİ(TS EN 81 - 1 + A3 ve TS EN 81 - 80) ADA NO :1370 PARSEL NO : 104  
BEYAN HIZI (m/sn) : ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☐ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☒ 1,2 DİĞER  
ADRES : ERCİYES ÜNV. TIP FAKÜLTESİ KALP HASTANESİ / KÖŞK MAH. GAZİ YAŞARGİL SOK. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ

## BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI : OSMAN YİĞİT / 1. Blok 3. ASANSÖR  
ADRESİ : ERCİYES ÜNV. TIP FAKÜLTESİ KALP HASTANESİ / KÖŞK MAH. GAZİ YAŞARGİL SOK. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ  
ELEFON NUMARASI : 05305617844 E-POSTA ADRESİ : osmanyigit@erciyes.edu.tr

## YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : PRT ASANSÖR  
ADRES : SERÇEÖNÜMAH ÇANKAYA CAD. ALPEREN APT 18/J KOCASINAN  
TELEFON VE FAKS NO : 5366707732 E-POSTA : info@prtassansor.com  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : NECATİ CUMAOĞLU GÖREVİ : YETKİLİ  
TSE HYB : ☒ VAR ☐ YOK BELGE NO : 38-HYB-4016

## BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME : ☒ VAR ☐ YOK TARİHİ VE SÜRESİ : 22.11.2018 1 Yıl

## REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN :  
ADRES :  
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ :

## PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

| PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI  |               | DÜZELTME SÜRESİ  | BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | UYGUN         | YOK              |                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HAFİF KUSURLU | 12 AY / (48 AY)* | 29.12.2019                                 |
| <input type="checkbox"/>            | KUSURLU       | 120 GÜN          |                                            |
| <input type="checkbox"/>            | GÜVENSİZ      | 60 GÜN           |                                            |

\*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

18 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

## AÇIKLAMALAR

Bu rapor, asansörlerin kontrol edildiği tarihteki durumunu belirtir. Asansörlerin uygun olmadığı halde kullanımından doğacak her türlü sorumluluk Bina sorumlusuna (Yöneticiye) aittir. Uygunsuzluklardan; (K)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 60 gün içerisinde uygun hale getirilmelidir. Uygunsuzluklardan; (S)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 120 gün içerisinde uygun hale getirilmelidir. Uygunsuzluklardan; (M)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 12 ay / 48 ay içerisinde uygun hale .Uygunsuzluklardan; (K)ve(S) olan maddeler, 60 gün / 120 gün içerisinde giderilmesi durumunda yapılacak 2.kontrol için ücret alınmayacaktır.3.kontrollere ücret alınacaktır. Bina Sorumlusunun; Asansörlerin aylık bakımlarını, TSE HYB belgesine sahip bakım firması ile bakım sözleşme yapması yasal zorunluluktur.

RAPOR ONAY TARİHİ

29.12.2018

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

SERKAN AKPINAR

MAKİNE MÜHENDİSİ

TEKNİK YÖNETİCİ

FATİH AKKAYA

MAKİNE MÜHENDİSİ





**ASANSÖR KONTROL**  
Muayene Belgelendirme Eğitim ve Göz. Taah. Tic. Ltd. Şti.  
Mebusevleri Mah. Döğöl Caddesi No:7/3 Tandoğan/Çankaya/ANKARA  
0312 222 76 30 asansorkontrol@gmail.com

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ**  
SEYİTGAZİ MAH. NUH NACI YAZGAN CAD. NO:38 MELİKGAZİ/KAYSERİ



266704774/3

R.MEL.18.7205

29.12.2018

-

- 1 - 1.7.1 (M) - Makina mekânlarında, ağır donanımların kaldırılıp taşınması için, bir veya birden fazla, uygun şekilde yerleştirilmiş, üzerilerine güvenli taşıma kapasiteleri yazılmış metal destekler veya taşıyıcı kancalar bulunmalıdır.
- 2 - 1.8.5 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.
- 3 - 1.8.6 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri bulunmalıdır.
- 4 - 1.9.2 (M) - Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde platform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır.
- 5 - 1.43.2 (M) - Kumanda panosu kablo bağlantıları ve klemensler düzenlenmelidir.
- 6 - 2.14.4 (M) - Kabin üstü korkuluk üzerinde uyarı levhası veya yazısı olmalıdır.
- 7 - 3.4.6 (M) - Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüks siddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı bulunmalıdır.
- 8 - 3.4.7 (M) - Kuyu aydınlatması, kuyunun tavanı ve tabanından en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.
- 9 - 3.4.8 (M) - Kuyu aydınlatma tesisatı etanj olmalıdır.
- 10 - 3.6.2 (M) - Sürünme tahrikli asansörlerde, yukarı yönde hareket eden kabinin asiri hızlanmasına karşı, uygun koruma tertibatı bulunmalıdır.
- 11 - 3.8.1 (M) - Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla 0,3 m'den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.
- 12 - 3.13.4 (M) - Kabin tam kapanmış tampon üzerinde otururken kuyu alt boşluğunda, bir yüzü üzerinde duran, boyutları en az 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m olan bir dikdörtgen blogu içine alabilecek bir hacim bulunmalıdır.
- 13 - 3.22.2 (M) - Kabin güvenlik tertibatında (parasüt freni) imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve CE işareti olmalıdır.
- 14 - 4.8.1 (M) - Kapiyi açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları civarındaki tâbiî ve sunî aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüks olmalıdır.
- 15 - 4.17.3 (M) - Acil durum kilit açma anahtarı binada sorumlu bir kişiye verilmelidir ve anahtarla birlikte, kilidin açılmasından sonra tekrar kapama işleminin tam olarak yapılmamasından kaynaklanabilecek kazaları engellemek için alınması gereken baslıca önlemleri içeren yazılı bir talimat makina dairesine veya kumanda panosuna asılmalıdır.
- 16 - 5.14.1 (M) - Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı)  $\pm 30$  mm. olmalıdır. (01.01.2012 öncesi)
- 17 - 7.5.3 (M) - Tüm yapılarıdaki asansörlerde TS ISO 3864-1'e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Sekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)
- 18 - 7.5.6 (M) - Yüksek binalarda, topluma açık yapılarda yangın anında asansör kabinin belirlenmiş duraga gitmesi ve yolcuların çıkmasının sağlanması amacıyla elektrik sinyali/sinyalleri otomatik yangın algılama ve alarm sistemi veya elle çağırma tertibatı tarafından sağlanmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.1)

RAPOR ONAY TARİHİ

29.12.2018

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

SERKAN AKPINAR

MAKİNE MÜHENDİSİ

TEKNİK YÖNETİCİ

FATİH AKKAYA

MAKİNA MÜHENDİSİ





**ASANSÖR KONTROL**  
Muayene Belgelendirme Eğitim ve Göz. Taah. Tic. Ltd. Şti.  
Mebusevleri Mah. Doğol Caddesi No:7/3 Tandoğan/Çankaya/ANKARA  
0312 222 76 30 asansorkontrol@gmail.com

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ**

SEYİTGAZİ MAH. NUH NACI YAZGAN CAD. NO:38 MELİKGAZİ/KAYSERİ



266704774/2

R.MEL.18.7204

29.12.2018

-

- 1 - 1.7.1 (M) - Makina mekânlarında, ağır donanımların kaldırılıp taşınması için, bir veya birden fazla, uygun şekilde yerleştirilmiş, üzerilerine güvenli taşıma kapasiteleri yazılmış metal destekler veya taşıyıcı kancalar bulunmalıdır.
- 2 - 1.8.5 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.
- 3 - 1.8.6 (M) - Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri bulunmalıdır.
- 4 - 1.9.2 (M) - Makina platformu ve makina dairesi döşemesindeki delikler kullanım amacına uygun olarak en küçük boyutta olmalıdır. Malzemelerin düşme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçişlerinin çevresinde platform veya bitmiş döşemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çıkıntılar yapılmalıdır.
- 5 - 1.4.3.2 (M) - Kumanda panosu kablo bağlantıları ve klemensler düzenlenmelidir.
- 6 - 1.4.7.5 (M) - Makina dairesinde/mezanında tehlike yaratan teçhizat (dogal gaz, baca ve benzeri) sökülmalıdır.
- 7 - 2.14.4 (M) - Kabin üstü korkuluk üzerinde uyarı levhası veya yazısı olmalıdır.
- 8 - 3.4.6 (M) - Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisi bulunmalıdır.
- 9 - 3.4.7 (M) - Kuyu aydınlatması, kuyunun tavanı ve tabanından en çok 0,5 m mesafede konulan birer adet lamba ve bunların arasına konulacak lamba veya lambalardan meydana gelmelidir.
- 10 - 3.4.8 (M) - Kuyu aydınlatma tesisi etanj olmalıdır.
- 11 - 3.8.1 (M) - Karsi ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket sahası, kuyu tabanından en fazla 0,3 m'den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.
- 12 - 3.22.2 (M) - Kabin güvenlik tertibatında (parasüt freni) imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve CE işareti olmalıdır.
- 13 - 3.23.1 (M) - Kuyuda tehlike yaratan teçhizat (dogal gaz, baca ve benzeri) sökülmalıdır.
- 14 - 4.8.1 (M) - Kapiyi açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları civarındaki tâbiî ve sunî aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüks olmalıdır.
- 15 - 4.17.3 (M) - Acil durum kilit açma anahtarı binada sorumlu bir kişiye verilmelidir ve anahtarla birlikte, kilidin açılmasından sonra tekrar kapama işleminin tam olarak yapılmamasından kaynaklanabilecek kazaları engellemek için alınması gereken baslıca önlemleri içeren yazılı bir talimat makina dairesine veya kumanda panosuna asılmalıdır.
- 16 - 5.13.3 (M) - Deliksiz yüzeyli kapıları olan kabinlerde, kabinin alt ve üst kısımlarında havalandırma menfezleri bulunmalıdır.
- 17 - 5.14.1 (M) - Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı)  $\pm 30$  mm. olmalıdır. (01.01.2012 öncesi)
- 18 - 7.4.2 (M) - Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
- 19 - 7.5.3 (M) - Tüm yapılarıdaki asansörlerde TS ISO 3864-1'e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Sekil-1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)
- 20 - 7.5.6 (M) - Yüksek binalarda, topluma açık yapıları yangın anında asansör kabinin belirlenmiş duraga gitmesi ve yolcuların çıkmasının sağlanması amacıyla elektrik sinyali/sinyalleri otomatik yangın algılama ve alarm sistemi veya elle çağırma tertibatı tarafından sağlanmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.1)

RAPOR ONAY TARİHİ

29.12.2018

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

SERKAN AKPINAR

MAKİNE MÜHENDİSİ

TEKNİK YÖNETİCİ

FATİH AKKAYA

MAKİNA MÜHENDİSİ



## EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



**ASANSÖR KONTROL**  
Muayene Belgelendirme Eğitim ve Göz. Taah. Tic. Ltd. Şti.  
Mebusevleri Mah. Döğel Caddesi No:7/3 Tandoğan/Çankaya/ANKARA  
0312 222 76 30 asansorkontrol@gmail.com

**MELİKGAZİ BELEDİYESİ**  
SEYİTGAZİ MAH. NUH NACI YAZGAN CAD. NO:38 MELİKGAZİ/KAYSERİ



266704774/2

R.MEL.18.7204

29.12.2018 (P)

-

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü MELİKGAZİ BELEDİYESİ adına Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Taahhüt Tic. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

## ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ : ☒ İNSAN ☐ YÜK ASANSÖR TİPİ : ☐ HİDROLİK ☒ ELEKTRİKLI  
MONTAJ YILI : 2003 SEYİR MESAFESİ : 24 M. Dairesi : EVET  
ASANSÖR SERİ NO : KALP HASTANESİ 2. ASANSÖR MAK. MOTOR SERİ NO : - / 12100227  
BEYAN YÜKÜ (kg) : 1000 kg / 13 KİŞİ KAT VE DURAK SAYISI : 9 / 9  
STANDARD/STANDARDLAR : ELEKTRİK TAHRİKLİ(TS EN 81 - 1 + A3 ve TS EN 81 - 80) ADA NO :1370 PARSEL NO : 104  
BEYAN HIZI (m/sn) : ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☐ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☒ 1,2 DİĞER  
ADRES : ERCİYES ÜNV. TIP FAKÜLTESİ KALP HASTANESİ / KÖŞK MAH. GAZİ YAŞARGİL SOK. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ

## BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI : OSMAN YİĞİT / 1. Blok 2. ASANSÖR  
ADRESİ : ERCİYES ÜNV. TIP FAKÜLTESİ KALP HASTANESİ / KÖŞK MAH. GAZİ YAŞARGİL SOK. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ  
TELEFON NUMARASI : 05305617844 E-POSTA ADRESİ : osmanyigit@erciyes.edu.tr

## YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : PRT ASANSÖR  
ADRES : SERÇEÖNÜMAH ÇANKAYACAD.ALPEREN APT 18/J KOCASINAN  
TELEFON VE FAKS NO : 5366707732 E-POSTA : info@prtasansor.com  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : NECATİ CUMAOĞLU GÖREVİ : YETKİLİ  
TSE HYB : ☒ VAR ☐ YOK BELGE NO : 38-HYB-4016

## BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME : ☒ VAR ☐ YOK TARİHİ VE SÜRESİ : 22.11.2018 1 Yıl

## REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN :  
ADRES :  
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :  
PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ :

## PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

| PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI  |               | DÜZELTME SÜRESİ  | BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | UYGUN         | YOK              |                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HAFİF KUSURLU | 12 AY / (48 AY)* | 29.12.2019                                 |
| <input type="checkbox"/>            | KUSURLU       | 120 GÜN          |                                            |
| <input type="checkbox"/>            | GÜVENSİZ      | 60 GÜN           |                                            |

\*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

20 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

## AÇIKLAMALAR

Bu rapor, asansörlerin kontrol edildiği tarihteki durumunu belirtir. Asansörlerin uygun olmadığı halde kullanımından doğacak her türlü sorumluluk Bina sorumlusuna (Yöneticiye) aittir. Uygunsuzluklardan; (K)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 60 gün içerisinde uygun hale getirilmelidir. Uygunsuzluklardan; (S)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 120 gün içerisinde uygun hale getirilmelidir. Uygunsuzluklardan; (M)olan maddeler, periyodik kontrol tarihinden itibaren en fazla 12 ay / 48 ay içerisinde uygun hale . Uygunsuzluklardan; (K)ve(S) olan maddeler, 60 gün / 120 gün içerisinde giderilmesi durumunda yapılacak 2.kontrol için ücret alınmayacaktır. 3.kontrollerden ücret alınacaktır. Bina Sorumlusunun; Asansörlerin aylık bakımlarını, TSE HYB belgesine sahip bakım firması ile bakım sözleşme yapması yasal zorunluluktur.

RAPOR ONAY TARİHİ

29.12.2018

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

SERKAN AKPINAR

MAKİNE MÜHENDİSİ

TEKNİK YÖNETİCİ

FATİH AKKAYA

MAKİNE MÜHENDİSİ

